tobler & fuchs ag
ingenieurbüro für hoch- und tiefbau
6030 ebikon
hartenfelsstrasse 71
tel. 041 - 440 33 93
fax 041 - 440 33 92
MWST-Nr.: 300 668
info@tobler-fuchs.ch
www.tobler-fuchs.ch

18. Oktober 2018

Information Erneuerung Wasserleitung Leisibachstrasse

Sehr geehrte Damen und Herren

Auf Grund einer Häufung von Schadenfällen in der Vergangenheit an der bestehenden Wasserleitung in der Leisibachstrasse, muss diese über die ganze Länge, vom Kreisel Hauptstrasse bis zur Hinterleisibachstrasse erneuert werden. Die neue Wasserleitung verläuft parallel zur Leisibachstrasse innerhalb der Fahrbahn. Die alte Gussleitung wird neu durch eine Kunststoffleitung gleichen Querschnitts ersetzt.

Mit dem Neubau der Netzleitung werden auch die bestehenden Hausanschlussleitungen bis ausserhalb der Strasse in Kunststoff erneuert.

Der Start der Bauarbeiten ist auf den 05. November 2018 vorgesehen. Der Bau erfolgt über mehrere Etappen und dauert je nach Witterung bis zum März oder April 2019. Während den Bauarbeiten kann nicht ausgeschlossen werden, dass von Fall zu Fall für die Sicherstellung der Versorgung oberirdische Provisorien für die Hausanschlüsse notwendig werden.
Der Deckbelagseinbau (Feinbelag) erfolgt in Abstimmung mit der Gemeinde nach Ablauf eines Jahres.

Die neuen Hausanschlussleitungen werden in Kunststoff erstellt. Sollte die Erdung der elektrischen Hausinstallationen über die eigene Hauszuleitung erfolgen, so muss diese zu Lasten des Wasserbezügers geändert werden. Die Wasserversorgung Buchrain empfiehlt Ihnen die Angelegenheit mit einem Elektriker zu besprechen und wo nötig anzupassen.

Die beteiligten Unternehmen werden sich bemühen, die Arbeiten mit grösstmöglicher Rücksichtnahme auf die Anwohner durchzuführen. Um die Zufahrtsmöglichkeiten zu den Gebäuden während den Erneuerungsarbeiten sicherstellen zu können, muss in Etappen gearbeitet werden. Die Wasserversorgung beabsichtigt die Zugänglichkeit zu den Liegenschaften mit Ausnahme von zeitlich begrenzten Kurzunterbrüchen (Materialtransporte, Rohrverlegung, usw.), jederzeit zu gewährleisten.

Für Fragen steht Ihnen das Ingenieurbüro Tobler & Fuchs AG oder die Wasserversorgung Buchrain gerne zur Verfügung. Wir danken für Ihr Verständnis.

Tobler & Fuchs AG, Ingenieurbüro
Claudio Fuchs
Hartenfelsstrasse 71
6033 Ebikon
Tel. 041/ 440 33 93

Wasserversorgung Buchrain
Genossenschaft
Josef Wanner, Brunnenmeister
6033 Buchrain
Tel. 041/ 449 50 40

Bauarbeiten Wasserleitung

Verkehrsbehinderungen infolge Bauarbeiten von

November 2018 bis März 2019

Wir danken für Ihr Verständnis.

Baustart: 05.11.2018
Bauzeit: ca. 21 Wochen
Bauleitung: Tobler & Fuchs AG